

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu do składowania drewna wraz z drogą dojazdową na terenie Leśnictwa Zwierzy-  
niec  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3008/4, obr. Nowe Jankowice, gm. Łasin, pow. grudziądzki  
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy  
ADRES INWESTORA : Jamy 5, 86-318 Rogóźno  
BRANŻA : drogowa

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389  
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu kujawsko-pomorskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

### Charakterystyka robót

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace związane z wykonaniem zadania pn. "Budowa placu do składowania drewna wraz z drogą dojazdową na terenie Leśnictwa Zwierzyniec"

Lokalizacja robót: dz. nr 3008/4, obr. geod. Nowe Jankowice, gm. Łasin, pow. grudziądzki

Kosztorys obejmuje następujący zakres prac:

- Roboty ziemne
- Podbudowy i nawierzchnie

Szczegółowy zakres prac opisuje przedmiar robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora), a także do utylizacji odpadów.

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Plac do składowania drewna</b>				
1.1	45233120-6	<b>Roboty ziemne</b>				
d.1.1	1 KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w celu niwelacji terenu	ha	0,103		
d.1.1	2 KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie pozostałości po wyrębie	ha	0,103		
d.1.1	3 KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku	m <sup>3</sup>	431,564		
d.1.1	4 KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3. m spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	431,564		
d.1.1	5 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 026,500		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
1.2		<b>Podbudowa i nawierzchnia placu wraz z drogą dojazdową - część z płyt drogowych prefabrykowanych</b>				
d.1.2	6 KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m <sup>2</sup>	568,720		
d.1.2	7 KNR 2-01 0129-06	Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 wraz z uzupełnieniem nawierzchni betonem na stykach płyt	m <sup>2</sup>	568,720		
<b>Razem dział: Podbudowa i nawierzchnia placu wraz z drogą dojazdową - część z płyt drogowych prefabrykowanych</b>						
1.3		<b>Podbudowa i nawierzchnia placu wraz z drogą dojazdową - część o nawierzchni z gruzu i kruszyw mineralnych</b>				
d.1.3	8 KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	457,780		
d.1.3	9 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z gruzu kruszonego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	457,780		
d.1.3	10 KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z gruzu kruszonego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	457,780		
<b>Razem dział: Podbudowa i nawierzchnia placu wraz z drogą dojazdową - część o nawierzchni z gruzu i kruszyw mineralnych</b>						
<b>Razem dział: Plac do składowania drewna</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: