

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsca do składowania drewna na terenie Leśnictwa Lipowa Góra oddz.139i, 139h
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Lipowa Góra oddział 139i, 139h
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2021

SPORZĄDZIŁ :

SPECJALISTA
ds. budownictwa i administracji
Tomasz Ornowski

Data opracowania
20.07.2021

INWESTOR :

NADLEŚNICZY

Wiesław Kosecki
(3)

2021-07-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 780,00	m ² m ²	 780,000	
				RAZEM	780,000
2	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) -samochodami samowyladowczymi 20-25t 780,00*0,15	m ³ m ³	 117,000	
				RAZEM	117,000
3	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm Uwaga nawierzchnia z kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm 780	m ² m ²	 780,000	
				RAZEM	780,000
4	KNR-W 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 80,00	szt. szt.	 80,000	
				RAZEM	80,000
5	KNR-W 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 30,00	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 80*1,00*3,14*(0,4^2) 30*1,00*3,14*(0,25^2)	mp mp mp	 40,192 5,888	
				RAZEM	46,080
7	KNR-W 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = -2 46,080	mp mp	 46,080	
				RAZEM	46,080
8	KNR 2-01 0236-01 analogia	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie obszaru naruszonego po usuwaniu karp 80*4,00*4,00*0,15 30*2,50*2,50*0,15	m ³ m ³ m ³	 192,000 28,125	
				RAZEM	220,125