

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 2  
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Słup, Skarlin, Wąkop  
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy  
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2021

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.10.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01 Słup L30/99 Skarlin L30/ 18 Skarlin L30/ 13 Wakop L30/ 36	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 160,00*3,50 160,00*3,50 230,00*3,50 160,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 560,000 560,000 805,000 560,000	
				RAZEM	2 485,000
2	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia Słup L30/99 Skarlin L30/ 18 Skarlin L30/ 13 Wakop L30/ 36	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm Uwaga nawierzchnia z kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm 160,00*3,50 160,00*3,50 230,00*3,50 160,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 560,000 560,000 805,000 560,000	
				RAZEM	2 485,000